УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет
Саракташского района Оренбургской области
_____ О.С. Понамаренко
" 5 " мая 2026 года

Утверждено приказом Минстроя России № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]: Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 11.03.2025 № 741-пр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы:

Наименование субъекта Российской Федерации: 56. Оренбургская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Оренбургская область

Ограждение кладбища в с. Аблязово Саракташского района Оренбургской области
(наименование стройки)

Ограждение кладбища в с. Аблязово Саракташского района Оренбургской области
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ограждение кладбища в с. Аблязово Саракташского района Оренбургской области
(наименование работ и затрат)

Составлен: ресурсно-индексным методом

Основание:
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: I квартал 2026 года

Сметная стоимость: 1 976,03 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	1 619,70 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	109,56 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	38,72 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	306,80 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	86,62 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Планировка											
1	ГЭСН01-01-030-01	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1**	**1000 м3**	**0,2178**	**1**	**0,2178**					
	2	ЭМ									2 555,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,143152					990,26
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9,84		2,143152	828,16	1,44	1 192,55		2 555,82
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	9,84		2,143152			462,06		990,26
		Итого прямые затраты									**3 546,08**
		ФОТ									990,26
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					911,04
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					455,52
		Всего по позиции							**22 555,74**		**4 912,64**
2	ГЭСН01-01-036-01	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)**	**1000 м2**	**2,178**	**1**	**2,178**					
	2	ЭМ									909,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7623					352,23
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,35		0,7623	828,16	1,44	1 192,55		909,08
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,35		0,7623			462,06		352,23
		Итого прямые затраты									**1 261,31**
		ФОТ									352,23
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					324,05
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					162,03
		Всего по позиции							**802,29**		**1 747,39**
		Итоги по разделу 1 Планировка :									
		Всего прямые затраты (справочно)									4 807,39
		в том числе:									
		Эксплуатация машин									3 464,90
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 342,49
		Строительные работы									6 660,03
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов									3 464,90
		оплата труда машинистов (Отм)									1 342,49
		накладные расходы									1 235,09
		сметная прибыль									617,55
		Всего ФОТ (справочно)									1 342,49
		Всего накладные расходы (справочно)									1 235,09
		Всего сметная прибыль (справочно)									617,55
		Всего по разделу 1 Планировка									**6 660,03**
		справочно:									
		Затраты труда машинистов				2,905452					
Раздел 2. Новый Раздел											
3	ГЭСН09-08-001-01	**Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание**	**100 шт**	**2,86**	**1**	**2,86**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			101,9304					36 394,25
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		101,9304			357,05		36 394,25
	2	ЭМ									127 698,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			64,2928					29 568,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93		31,2598	2 088,77	1,39	2 903,39		90 759,39
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		31,2598			462,06		14 443,90
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		30,7164	788,55	1,46	1 151,28		35 363,18
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		30,7164			462,06		14 192,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		2,3166			680,31		1 576,01
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		2,3166			402,05		931,39
	4	М									15 536,22
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,399685	39 263,81	0,99	38 871,17		15 536,22
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*6,34*		*18,1324*					
Н	*07.2.07.11*	*Стойки металлические опорные*	*шт*	*100*		*286*					
		Итого прямые затраты									**209 197,16**
		ФОТ									65 962,36
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					61 344,99
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					40 896,66
		Всего по позиции							108 894,69		**311 438,81**
4	**ФСБЦ-04.1.02.05-0114**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2**	**м3**	**18,1324**	**1**	**18,1324**	**4 242,28**	**1,32**	**5 599,81**		**101 537,99**
		Всего по позиции									**101 537,99**
5	**ТЦ_07.2.05.00_56_5610155942_27.02.2026_02_1**	**Столб оцинкованный с полимерным покрытием60*40*1,5 h-2000 три отверстия с заглушкой RAL6005 зелёный**	**шт**	**286**	**1**	**286**			**873,77**		**249 898,22**
		Всего по позиции									**249 898,22**
6	**ГЭСН09-08-002-05**	**Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м**	**10 шт**	**28,5**	**1**	**28,5**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			202,635					72 350,83
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,11		202,635			357,05		72 350,83
	2	ЭМ									3 575,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			19,38					7 791,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		3,135			680,31		2 132,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		3,135			402,05		1 260,43
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,57		16,245			88,82		1 442,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,57		16,245			402,05		6 531,30
Н	*01.5.02.01*	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл*	*120*		*3420*					
Н	*01.5.02.02*	*Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений*	*шт*	*10*		*285*					
		Итого прямые затраты									**83 718,21**
		ФОТ									80 142,56
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					74 532,58
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					49 688,39
		Всего по позиции							7 296,11		**207 939,18**
7	**ТЦ_07.2.05.00_56_5610155942_27.02.2026_02_1**	**Панель 3Д (1530*2500мм)с ячейкой 200*50, пруток д-5мм, RAL6005 зелёный**	**шт**	**285**	**1**	**285**			**2 272,95**		**647 790,75**
		Всего по позиции									**647 790,75**
8	**ТЦ_07.2.05.00_56_5610155942_27.02.2026_02_1**	**Крепление:Скоба 40*40*2**	**шт**	**900**	**1**	**900**			**73,77**		**66 393,00**
		Всего по позиции									**66 393,00**
9	**ГЭСН09-08-002-07**	**Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,331					118,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,31		0,331			357,05		118,18
	2	ЭМ									10,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04					16,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,012			680,31		8,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,012			402,05		4,82
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,28		0,028			88,82		2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,028			402,05		11,26
Н	*01.5.02.01*	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл*	*20*		*2*					
Н	*08.1.06.05*	*Калитка для барьерных ограждений*	*шт*	*10*		*1*					
		Итого прямые затраты									**144,91**
		ФОТ									134,26
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					124,86
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					83,24
		Всего по позиции							**3 530,10**		**353,01**
10	**ТЦ_07.2.05.00_56_5610155942_27.02.2026_02_1**	**Калитка "Гранза", L=1000мм. H=2000ммпруток д-5мм, RAL6005 зелёный с замком , открывание наружу , направление в право**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**16 636,89**		**16 636,89**
		Всего по позиции									**16 636,89**
11	**ГЭСН09-05-014-03**	**Установка номерных табличек (прим)**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,9					695,50
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	0,95		1,9			366,05		695,50
	4	М									29,05
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,02		0,04	595,38	1,22	726,36		29,05
Н	*20.3.04.02*	*Знаки, таблички*	*шт*	*1*		*2*					
		Итого прямые затраты									**724,55**
		ФОТ									695,50
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					646,82
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					431,21
		Всего по позиции							**901,29**		**1 802,58**
12	**ТЦ_20.3.04.07_56_5612068910_06.03.2026_02_1**	**Стенд 600*400 основа ПВХ с УФ печатью изображения рельефно точечным шрифтом Брайля**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**4 488,08**		**8 976,16**
		Всего по позиции									**8 976,16**
13	**ФСБЦ-23.3.08.01-0005**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм**	**т**	**0,004205**	**1**	**0,004205**	**68 377,50**	**0,95**	**64 958,63**		**273,15**
		Всего по позиции									**273,15**
		Итоги по разделу 2 Новый Раздел :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 385 290,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									109 558,76
		Эксплуатация машин									131 284,88
		Оплата труда машинистов (Отм)									37 375,92
		Материалы									1 107 071,43
		Строительные работы									1 613 039,74
		в том числе:									
		оплата труда									109 558,76
		эксплуатация машин и механизмов									131 284,88
		оплата труда машинистов (Отм)									37 375,92
		материалы									1 107 071,43
		накладные расходы									136 649,25
		сметная прибыль									91 099,50
		Всего ФОТ (справочно)									146 934,68
		Всего накладные расходы (справочно)									136 649,25
		Всего сметная прибыль (справочно)									91 099,50
		Всего по разделу 2 Новый Раздел									**1 613 039,74**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									258 874,38
		Затраты труда рабочих				306,7964					
		Затраты труда машинистов				83,7128					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 390 098,38
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									109 558,76
		Эксплуатация машин									134 749,78
		Оплата труда машинистов (Отм)									38 718,41
		Материалы									1 107 071,43
		Строительные работы									1 619 699,77
		в том числе:									
		оплата труда									109 558,76
		эксплуатация машин и механизмов									134 749,78
		оплата труда машинистов (Отм)									38 718,41
		материалы									1 107 071,43
		накладные расходы									137 884,34
		сметная прибыль									91 717,05
		Всего ФОТ (справочно)									148 277,17
		Всего накладные расходы (справочно)									137 884,34
		Всего сметная прибыль (справочно)									91 717,05
		НДС 22%									356 333,95
		ВСЕГО по смете									**1 976 033,72**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									258 874,38
		Затраты труда рабочих				306,7964					
		Затраты труда машинистов				86,618252					