Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Чёрноотрожского сельсовета
Саракташского района Оренбургской области
О.С. Понамаренко
" 17 " апреля 2026 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]: Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 11.03.2025 № 741-пр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы:

Наименование субъекта Российской Федерации: 56. Оренбургская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Оренбургская область

Черноотрожский сельсовет
(наименование стройки)

Капитальный ремонт зрительного зала Центра досуга с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт зрительного зала Центра досуга с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 2 275,13 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	1 864,86 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	355,97 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	4,31 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 005,64 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	11,33 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ГЭСНр57-01-001-02	**Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков**	**100 м2**	**2,016**	**1**	**2,016**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,46272					5 056,93
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,67		15,46272			327,04		5 056,93
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,7*		*1,4112*					
		Итого прямые затраты									**5 056,93**
		ФОТ									5 056,93
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 500,67
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 477,90
		Всего по позиции							**5 969,99**		**12 035,50**
2	ГЭСНр57-01-001-01	**Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги**	**100 м2**	**2,016**	**1**	**2,016**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,55936					5 742,61
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,71		17,55936			327,04		5 742,61
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,62*		*7,29792*					
		Итого прямые затраты									**5 742,61**
		ФОТ									5 742,61
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 110,92
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 813,88
		Всего по позиции							**6 779,47**		**13 667,41**
3	ГЭСНр57-01-001-03	**Разборка оснований покрытия полов: простильных полов**	**100 м2**	**2,016**	**1**	**2,016**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35,15904					11 498,41
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		35,15904			327,04		11 498,41
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,67*		*9,41472*					
		Итого прямые затраты									**11 498,41**
		ФОТ									11 498,41
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					10 233,58
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					5 634,22
		Всего по позиции							**13 574,51**		**27 366,21**
4	ГЭСНр63-03-004-01	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок(прим)**	**100 м2**	**0,708**	**1**	**0,708**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,17548					1 871,19
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		5,17548			361,55		1 871,19
	2	ЭМ									8,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1416					50,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,1416	37,32	1,63	60,83		8,61
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,1416			357,05		50,56
		Итого прямые затраты									**1 930,36**
		ФОТ									1 921,75
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 729,58
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					864,79
		Всего по позиции							**6 390,86**		**4 524,73**
5	47-1	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**3,624768**	**1**	**3,624768**			**979,47**		**3 550,35**
		Всего по позиции									**3 550,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	14,499072	1	14,499072			70,80		1 026,53
		Всего по позиции									1 026,53
7	02-15-1-01-0009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км	1т груза	18,12384	1	18,12384			175,61		3 182,73
		Всего по позиции									3 182,73
		Итоги по разделу 1 Демонтаж :									
		Всего прямые затраты (справочно)									31 987,92
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									24 169,14
		Эксплуатация машин									8,61
		Оплата труда машинистов (Отм)									50,56
		Перевозка									7 759,61
		Строительные работы									65 353,46
		Строительные работы									57 593,85
		в том числе:									
		оплата труда									24 169,14
		эксплуатация машин и механизмов									8,61
		оплата труда машинистов (Отм)									50,56
		накладные расходы									21 574,75
		сметная прибыль									11 790,79
		Перевозка									7 759,61
		Всего ФОТ (справочно)									24 219,70
		Всего накладные расходы (справочно)									21 574,75
		Всего сметная прибыль (справочно)									11 790,79
		Всего по разделу 1 Демонтаж									65 353,46
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				73,3566					
		Затраты труда машинистов				0,1416					
Раздел 2. полы											
Заголовок											
8	ГЭСНр51-01-003-01	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную	100 м3	0,4032	1	0,4032					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			191,1168					62 502,84
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	474		191,1168			327,04		62 502,84
	2 ЭМ										5,49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,008064					3,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,008064			680,31		5,49
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,008064			402,05		3,24
	4 М										2 322,88
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,003		0,0012096	70 296,20	1,22	85 761,36		103,74
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0,47		0,189504	7 555,00	1,55	11 710,25		2 219,14
		Итого прямые затраты									64 834,45
		ФОТ									62 506,08
	Пр/812-085.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87					54 380,29
	Пр/774-085.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40					25 002,43
		Всего по позиции							357 681,47		144 217,17
9	ФСБЦ-02.1.01.02-0006	Грунт глинистый (супесь)	м3	40,32	1	40,32	505,69	1,71	864,73		34 865,91
		Всего по позиции									34 865,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**ГЭСН11-01-001-01**	**Уплотнение грунта: гравием**	**100 м2**	**2,016**	**1**	**2,016**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,72896					4 819,55
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	6,81		13,72896			351,05		4 819,55
	2	ЭМ									1 763,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,77408					753,20
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,33		0,66528			1 688,65		1 123,43
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,33		0,66528			462,06		307,40
	91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	маш.-ч	0,09		0,18144			1 324,49		240,32
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,18144			402,05		72,95
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,93		1,87488	2,41	1,19	2,87		5,38
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,46		0,92736			425,65		394,73
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46		0,92736			402,05		372,85
	4	М									16,95
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,22		0,44352	35,71	1,07	38,21		16,95
Н	*02.2.01.02*	*Гравий для строительных работ, фракция 40-70 мм*	*м3*	*5,1*		*10,2816*					
		Итого прямые затраты									**7 353,56**
		ФОТ									5 572,75
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					6 241,48
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					3 622,29
		Всего по позиции							**8 540,34**		**17 217,33**
11	**ФСБЦ-02.2.01.02-1042**	**Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм**	**м3**	**10,28**	**1**	**10,28**	**1 174,99**	**2,8**	**3 289,97**		**33 820,89**
		Всего по позиции									**33 820,89**
12	**ГЭСН11-01-002-09**	**Устройство подстилающих слоев: бетонных**	**м3**	**14,11**	**1**	**14,11**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,6426					18 129,13
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3,66		51,6426			351,05		18 129,13
	2	ЭМ									96,04
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,48		6,7728	8,54	1,66	14,18		96,04
	4	М									2 404,54
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		4,9385	35,71	1,07	38,21		188,70
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0,001		0,01411	7 555,00	1,55	11 710,25		165,23
	01.2.03.03-0156	Мастика битумно-латексная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т	0,002		0,02822	39 492,01	1,84	72 665,30		2 050,61
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*1,02*		*14,3922*					
		Итого прямые затраты									**20 629,71**
		ФОТ									18 129,13
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					20 304,63
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					11 783,93
		Всего по позиции							**3 736,23**		**52 718,27**
13	**ФСБЦ-04.1.02.05-0116**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4**	**м3**	**14,3922**	**1**	**14,3922**	**4 285,20**	**1,32**	**5 656,46**		**81 408,90**
		Всего по позиции									**81 408,90**
14	**ГЭСН06-03-004-14**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**	**0,2016**	**1**	**0,2016**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,33856					866,55
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6		2,33856			370,55		866,55
	2	ЭМ									79,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07056					32,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15		0,03024			1 720,48		52,03
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		0,03024			540,07		16,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,04032			680,31		27,43
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,04032			402,05		16,21
	4	М									501,17
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0056448	88 783,86	1	88 783,86		501,17
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*1*		*0,2016*					
		Итого прямые затраты									**1 479,72**
		ФОТ									899,09
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					917,07
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					521,47
		Всего по позиции							**14 475,50**		**2 918,26**
15	**ФСБЦ-08.3.03.04-0012**	**Проволока светлая, диаметр 1,1 мм**	**т**	**-0,0056448**	**1**	**-0,0056448**	**88 783,86**	**1**	**88 783,86**		**-501,17**
		Всего по позиции									**-501,17**
16	**ФСБЦ-08.1.02.17-0083**	**Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм**	**м2**	**201,6**	**1**	**201,6**	**66,68**	**1,07**	**71,35**		**14 384,16**
		Всего по позиции									**14 384,16**
17	**ГЭСН11-01-050-01**	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо**	**100 м2**	**2,016**	**1**	**2,016**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,9552					2 483,35
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,45		6,9552			357,05		2 483,35
	2	ЭМ									27,43
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,04032					16,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,04032			680,31		27,43
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,04032			402,05		16,21
	4	М									4 446,59
	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	122,4		246,7584	14,89	1,21	18,02		4 446,59
		Итого прямые затраты									**6 973,58**
		ФОТ									2 499,56
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					2 799,51
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 624,71
		Всего по позиции							**5 653,67**		**11 397,80**
18	**ГЭСН11-01-011-03**	**Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**2,016**	**1**	**2,016**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			73,7856					24 130,84
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	36,6		73,7856			327,04		24 130,84
	2	ЭМ									271,52
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			2,56032					914,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		2,56032	37,32	1,63	60,83		155,74
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		2,56032			357,05		914,16
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	4,05		8,1648	8,54	1,66	14,18		115,78
	4	М									269,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		7,056	35,71	1,07	38,21		269,61
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*2,04*		*4,11264*					
		Итого прямые затраты									**25 586,13**
		ФОТ									25 045,00
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					28 050,40
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					16 279,25
		Всего по позиции							**34 680,45**		**69 915,78**
19	**ФСБЦ-04.1.02.05-0116**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4**	**м3**	**4,11264**	**1**	**4,11264**	**4 285,20**	**1,32**	**5 656,46**		**23 262,98**
		Всего по позиции									**23 262,98**
20	**ГЭСН11-01-011-04**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03**	**100 м2**	**2,016**	**1**	**2,016**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщ50мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,66112					870,29
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,44	3	2,66112			327,04		870,29
	2	ЭМ									248,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,27008					453,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	3	1,27008	37,32	1,63	60,83		77,26
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	3	1,27008			357,05		453,48
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	3	12,096	8,54	1,66	14,18		171,52
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*0,51*	*3*	*3,08448*					
		Итого прямые затраты									**1 572,55**
		ФОТ									1 323,77
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					1 482,62
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					860,45
		Всего по позиции							**1 942,27**		**3 915,62**
21	**ФСБЦ-04.1.02.05-0116**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4**	**м3**	**3,08448**	**1**	**3,08448**	**4 285,20**	**1,32**	**5 656,46**		**17 447,24**
		Всего по позиции									**17 447,24**
22	**ГЭСН11-01-047-02**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см**	**100 м2**	**2,016**	**1**	**2,016**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			473,59872					173 360,81
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92		473,59872			366,05		173 360,81
	2	ЭМ									77,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,48768					1 257,26
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,04032	251,77	1,54	387,73		15,63
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,04032			540,07		21,78
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,02016			1 720,48		34,68
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02016			540,07		10,89
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69		3,40704	2,31	1,76	4,07		13,87
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		3,40704			357,05		1 216,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,02016			680,31		13,72
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,02016			402,05		8,11
	4	М									1 426,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,88704	35,71	1,07	38,21		33,89
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,06552			8,14		0,53
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,018144	37 800,30	2,03	76 734,61		1 392,27
Н	*06.2.05.03*	*Плиты керамогранитные 600х600 мм*	*м2*	*102*		*205,632*					
Н	*11.2.04.05*	*Рейки деревянные*	*м3*	*0,01*		*0,02016*					
Н	*14.1.06.02*	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь)*	*т*	*1,2*		*2,4192*					
П,Н	*14.4.01.21*	*Грунтовка*	*т*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**176 122,66**
		ФОТ									174 618,07
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					195 572,24
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					113 501,75
		Всего по позиции							**240 672,94**		**485 196,65**
23	**ФСБЦ-06.2.05.03-0007**	**Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм**	**м2**	**205,632**	**1**	**205,632**	**945,92**	**1,22**	**1 154,02**		**237 303,44**
		Всего по позиции									**237 303,44**
24	**ФСБЦ-11.2.04.05-0001**	**Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм**	**м3**	**2,419**	**1**	**2,419**	**23 139,16**	**1,55**	**35 865,70**		**86 759,13**
		Всего по позиции									**86 759,13**
25	**ФСБЦ-14.1.06.02-0001**	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ**	**т**	**2,4192**	**1**	**2,4192**	**12 041,60**	**1,3**	**15 654,08**		**37 870,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**37 870,35**
26	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**30,24**	**1**	**30,24**	**68,29**	**1,87**	**127,70**		**3 861,65**
		Всего по позиции									**3 861,65**
27	**ГЭСН11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м**	**0,584**	**1**	**0,584**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,90112					1 498,23
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68		3,90112			384,05		1 498,23
	2	ЭМ									12,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02044					8,08
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005		0,00292	37,32	1,63	60,83		0,18
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005		0,00292			357,05		1,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,01752			680,31		11,92
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01752			402,05		7,04
	4	М									952,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		1,4838272			8,14		12,08
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,153592	174,13	1,22	212,44		32,63
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		1,53592	88,86	1,22	108,41		166,51
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,09344	1 815,16	1,21	2 196,34		205,23
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,2336	1 448,40	1,21	1 752,56		409,40
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,08176	1 275,12	1,21	1 542,90		126,15
Н	*11.3.03.06*	*Плинтуса для полов пластиковые*	*м*	*101*		*58,984*					
		Итого прямые затраты									**2 470,41**
		ФОТ									1 506,31
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					1 687,07
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					979,10
		Всего по позиции							**8 795,51**		**5 136,58**
28	**ФСБЦ-11.3.03.06-0001**	**Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм**	**м**	**58,98**	**1**	**58,98**	**29,45**	**1,21**	**35,63**		**2 101,46**
		Всего по позиции									**2 101,46**
		Итоги по разделу 2 полы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									879 607,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									288 661,59
		Эксплуатация машин									2 582,58
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 438,17
		Материалы									584 925,37
		Строительные работы									1 365 218,40
		в том числе:									
		оплата труда									288 661,59
		эксплуатация машин и механизмов									2 582,58
		оплата труда машинистов (Отм)									3 438,17
		материалы									584 925,37
		накладные расходы									311 435,31
		сметная прибыль									174 175,38
		Всего ФОТ (справочно)									292 099,76
		Всего накладные расходы (справочно)									311 435,31
		Всего сметная прибыль (справочно)									174 175,38
		Всего по разделу 2 полы									**1 365 218,40**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				819,72868					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов				9,231544					
Раздел 3. Стены											
29	ГЭСН10-05-014-02	**Облицовка стен из панелей на основе гипсокартонных листов (ГКЛ) с отделочным покрытием с одинарным металлическим каркасом**	**100 м2**	**0,708**	**1**	**0,708**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			38,46564					15 291,98
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,26		2,30808			327,04		754,83
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	51,07		36,15756			402,05		14 537,15
	2	ЭМ									577,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,52392					239,96
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3		0,2124			1 720,48		365,43
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,3		0,2124			540,07		114,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,31152			680,31		211,93
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,31152			402,05		125,25
	4	М									13 677,04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,4		15,8592			8,14		129,09
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	5,33		3,77364	52,34	1,46	76,42		288,38
	01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	6,73		4,76484	18,54	1,22	22,62		107,78
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	4,62		3,27096	22,84	1,22	27,86		91,13
	01.7.17.06-0091	Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм	шт	3,96		2,80368	21,47	1,24	26,62		74,63
	01.7.17.09-1112	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм	100 шт	0,1		0,0708	5 395,08	1,24	6 689,90		473,64
	07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2		1,416	864,86	1,56	1 349,18		1 910,44
	09.2.03.01-0021	Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм	шт	33,5		23,718			294,94		6 995,39
	09.2.03.01-0031	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм	шт	33,5		23,718			152,06		3 606,56
	Н 01.6.01.04	*Панели отделочные гипсокартонные*	*м2*	*103*		*72,924*					
	Н 07.2.06.03	*Профиль стоечный*	*м*	*201,16*		*142,42128*					
	Н 07.2.06.03	*Профиль направляющий*	*м*	*67,33*		*47,66964*					
	Н 09.2.03.01	*Профиль угловой*	*м*	*25,17*		*17,82036*					
		Итого прямые затраты									**29 786,34**
		ФОТ									15 531,94
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					16 774,50
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					8 542,57
		Всего по позиции							**77 829,68**		**55 103,41**
30	ФСБЦ-07.2.06.03-0195	**Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм**	**м**	**142,42128**	**1**	**142,42128**	**97,11**	**0,92**	**89,34**		**12 723,92**
		Всего по позиции									**12 723,92**
31	ФСБЦ-07.2.06.03-0112	**Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм**	**м**	**47,66964**	**1**	**47,66964**	**71,61**	**0,92**	**65,88**		**3 140,48**
		Всего по позиции									**3 140,48**
32	ФСБЦ-07.2.06.03-0229	**Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм**	**м**	**17,82036**	**1**	**17,82036**	**28,48**	**0,92**	**26,20**		**466,89**
		Всего по позиции									**466,89**
33	ФСБЦ-12.2.02.02-0074	**Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 6 мм**	**м2**	**72,924**	**1**	**72,924**	**959,13**	**1,76**	**1 688,07**		**123 100,82**
		Всего по позиции									**123 100,82**
сцена											
34	ГЭСНр63-03-004-01	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок**	**100 м2**	**0,2128**	**1**	**0,2128**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,555568					562,42
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		1,555568			361,55		562,42
		2 ЭМ									2,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04256					15,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,04256	37,32	1,63	60,83		2,59
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,04256			357,05		15,20
		Итого прямые затраты									**580,21**
		ФОТ									577,62
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					519,86
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					259,93
		Всего по позиции							**6 390,98**		**1 360,00**
35	**ГЭСН10-05-014-02**	**Облицовка стен из панелей на основе гипсокартонных листов (ГКЛ) с отделочным покрытием с одинарным металлическим каркасом**	**100 м2**	**0,2128**	**1**	**0,2128**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,561424					4 596,24
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,26		0,693728			327,04		226,88
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	51,07		10,867696			402,05		4 369,36
		2 ЭМ									173,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,157472					72,12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3		0,06384			1 720,48		109,84
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,3		0,06384			540,07		34,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		0,093632			680,31		63,70
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44		0,093632			402,05		37,64
		4 М									4 110,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,4		4,76672			8,14		38,80
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	5,33		1,134224	52,34	1,46	76,42		86,68
	01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	6,73		1,432144	18,54	1,22	22,62		32,40
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	4,62		0,983136	22,84	1,22	27,86		27,39
	01.7.17.06-0091	Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм	шт	3,96		0,842688	21,47	1,24	26,62		22,43
	01.7.17.09-1112	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм	100 шт	0,1		0,02128	5 395,08	1,24	6 689,90		142,36
	07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2		0,4256	864,86	1,56	1 349,18		574,21
	09.2.03.01-0021	Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм	шт	33,5		7,1288			294,94		2 102,57
	09.2.03.01-0031	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм	шт	33,5		7,1288			152,06		1 084,01
Н	*01.6.01.04*	*Панели отделочные гипсокартонные*	*м2*	*103*		*21,9184*					
Н	*07.2.06.03*	*Профиль стоечный*	*м*	*201,16*		*42,806848*					
Н	*07.2.06.03*	*Профиль направляющий*	*м*	*67,33*		*14,327824*					
Н	*09.2.03.01*	*Профиль уголовой*	*м*	*25,17*		*5,356176*					
		Итого прямые затраты									**8 952,75**
		ФОТ									4 668,36
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					5 041,83
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					2 567,60
		Всего по позиции							**77 829,79**		**16 562,18**
36	**ФСБЦ-07.2.06.03-0112**	**Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм**	**м**	**14,327824**	**1**	**14,327824**	**71,61**	**0,92**	**65,88**		**943,92**
		Всего по позиции									**943,92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	**ФСБЦ-07.2.06.03-0195**	**Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм**	**м**	**42,806848**	**1**	**42,806848**	**97,11**	**0,92**	**89,34**		**3 824,36**
		Всего по позиции									**3 824,36**
38	**ФСБЦ-12.2.02.02-0074**	**Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с матовой поверхностью, НГ, толщина 6 мм**	**м2**	**21,9184**	**1**	**21,9184**	**959,13**	**1,76**	**1 688,07**		**36 999,79**
		Всего по позиции									**36 999,79**
39	**ФСБЦ-07.2.06.03-0229**	**Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм**	**м**	**5,356176**	**1**	**5,356176**	**28,48**	**0,92**	**26,20**		**140,33**
		Всего по позиции									**140,33**
		Итоги по разделу 3 Стены :									
		Всего прямые затраты (справочно)									220 659,81
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									20 450,64
		Эксплуатация машин									753,49
		Оплата труда машинистов (Отм)									327,28
		Материалы									199 128,40
		Строительные работы									254 366,10
		в том числе:									
		оплата труда									20 450,64
		эксплуатация машин и механизмов									753,49
		оплата труда машинистов (Отм)									327,28
		материалы									199 128,40
		накладные расходы									22 336,19
		сметная прибыль									11 370,10
		Всего ФОТ (справочно)									20 777,92
		Всего накладные расходы (справочно)									22 336,19
		Всего сметная прибыль (справочно)									11 370,10
		Всего по разделу 3 Стены									**254 366,10**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				51,582632					
		Затраты труда машинистов				0,723952					
Раздел 4. Проёмы											
40	**ГЭСН10-01-047-02**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2**	**100 м2**	**0,0644**	**1**	**0,0644**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,893508					2 889,42
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	122,57		7,893508			366,05		2 889,42
	2	ЭМ									145,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,24472					96,89
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,52		0,033488	37,32	1,63	60,83		2,04
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,52		0,033488			357,05		11,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28		0,211232			680,31		143,70
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28		0,211232			402,05		84,93
	4	М									2 304,20
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,63		0,748972			8,14		6,10
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	258		16,6152	24,39	1,62	39,51		656,47
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,1		0,97244	158,82	1,62	257,29		250,20
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	52,73		3,395812	241,35	1,14	275,14		934,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	31,1		2,00284	92,73	1,22	113,13		226,58
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,5152	369,80	1,21	447,46		230,53
Н	*11.3.01.02*	*Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей*	*м2*	*100*		*6,44*					
		Итого прямые затраты									**5 436,25**
		ФОТ									2 986,31
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					3 225,21
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 642,47
		Всего по позиции							**159 998,91**		**10 303,93**
41	**ФСБЦ-11.3.01.02-0010**	**Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2**	**м2**	**6,44**	**1**	**6,44**	**8 013,93**	**1,26**	**10 097,55**		**65 028,22**
		Всего по позиции									**65 028,22**
42	**ГЭСН15-01-050-04**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2**	**0,19072**	**1**	**0,19072**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,9799296					12 137,98
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68		31,9799296			379,55		12 137,98
	2	ЭМ									6,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0267008					9,93
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017		0,0032422			492,46		1,60
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017		0,0032422			402,05		1,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093		0,017737	37,32	1,63	60,83		1,08
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093		0,017737			357,05		6,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0057216			680,31		3,89
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0057216			402,05		2,30
	4	М									811,04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,034711			8,14		0,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,038144	56,11	1,6	89,78		3,42
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		5,7216	65,33	1,58	103,22		590,58
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		1,697408	68,29	1,87	127,70		216,76
Н	*11.2.11.01*	*Листы облицовочные декоративные*	*м2*	*105*		*20,0256*					
		Итого прямые затраты									**12 965,52**
		ФОТ									12 147,91
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					12 147,91
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 952,48
		Всего по позиции							**162 887,53**		**31 065,91**
43	**ФСБЦ-11.2.11.01-0001**	**Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной**	**1000 м2**	**0,0200256**	**1**	**0,0200256**	**467 942,46**	**1,21**	**566 210,38**		**11 338,70**
		Всего по позиции									**11 338,70**
		Итоги по разделу 4 Проёмы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									94 768,69
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									15 027,40
		Эксплуатация машин									152,31
		Оплата труда машинистов (Отм)									106,82
		Материалы									79 482,16
		Строительные работы									117 736,76
		в том числе:									
		оплата труда									15 027,40
		эксплуатация машин и механизмов									152,31
		оплата труда машинистов (Отм)									106,82
		материалы									79 482,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									15 373,12
		сметная прибыль									7 594,95
		Всего ФОТ (справочно)									15 134,22
		Всего накладные расходы (справочно)									15 373,12
		Всего сметная прибыль (справочно)									7 594,95
		Всего по разделу 4 Проёмы									**117 736,76**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				39,8734376					
		Затраты труда машинистов				0,2714208					
Раздел 5. Пандус 5*1,2*0,6											
44	**ГЭСН08-01-002-03**	**Устройство основания под фундаменты: гравийного**	**м3**	**1,2**	**1**	**1,2**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02					339,70
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85		1,02			333,04		339,70
	2	ЭМ									126,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,084					38,81
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		0,084			1 400,57		117,65
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07		0,084			462,06		38,81
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4		0,48			17,49		8,40
	4	М									6,88
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,18	35,71	1,07	38,21		6,88
Н	*02.2.01.02*	*Гравий*	*м3*	*1,15*		*1,38*					
		Итого прямые затраты									**511,44**
		ФОТ									378,51
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					416,36
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					261,17
		Всего по позиции							**990,81**		**1 188,97**
45	**ФСБЦ-02.2.01.02-1072**	**Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм**	**м3**	**1,38**	**1**	**1,38**	**1 174,99**	**2,8**	**3 289,97**		**4 540,16**
		Всего по позиции									**4 540,16**
46	**ГЭСН06-01-004-05**	**Устройство: железобетонных пандусов**	**м3**	**2,569**	**1**	**2,569**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,80976					2 788,47
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,04		7,80976			357,05		2 788,47
	2	ЭМ									171,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,20552					86,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,02569			1 720,48		44,20
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02569			540,07		13,87
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,13		0,33397	10,37	1,3	13,48		4,50
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,02		0,05138	8,54	1,66	14,18		0,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,17983			680,31		122,34
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,17983			402,05		72,30
	4	М									85,44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,008		0,020552	35,71	1,07	38,21		0,79
	01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	0,218		0,560042	28,13	1,31	36,85		20,64
	08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	0,3		0,7707	83,06	1	83,06		64,01
П,Н	*01.7.16.04*	*Опалубка инвентарная (амортизация)*	*компл*	*0*		*0*					
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*1,015*		*2,607535*					
Н	*08.4.03.03*	*Заготовки арматурные*	*т*	*0,03*		*0,07707*					
		Итого прямые затраты									**3 131,85**
		ФОТ									2 874,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					2 932,13
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 667,29
		Всего по позиции							**3 009,45**		**7 731,27**
47	**ФСБЦ-04.1.02.05-0136**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4**	**м3**	**2,607535**	**1**	**2,607535**	**4 806,25**	**1,37**	**6 584,56**		**17 169,47**
		Всего по позиции									**17 169,47**
48	**ФСБЦ-08.4.03.03-0001**	**Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм**	**т**	**0,07707**	**1**	**0,07707**			**44 658,45**		**3 441,83**
		Всего по позиции									**3 441,83**
49	**ГЭСН11-01-027-01**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных**	**100 м2**	**0,0919**	**1**	**0,0919**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,67194					2 322,17
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	72,6		6,67194			348,05		2 322,17
	2	ЭМ									122,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,346463					130,66
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36		0,033084			1 688,65		55,87
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36		0,033084			462,06		15,29
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,57		0,236183	37,32	1,63	60,83		14,37
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,57		0,236183			357,05		84,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,84		0,077196			680,31		52,52
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,84		0,077196			402,05		31,04
	4	М									1 166,35
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,353815	35,71	1,07	38,21		13,52
	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	3,06		0,281214	732,20	1,55	1 134,91		319,15
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	1,3		0,11947	4 033,62	1,73	6 978,16		833,68
Н	*05.2.02.21*	*Плитки бетонные, цементные или мозаичные*	*м2*	*102*		*9,3738*					
		Итого прямые затраты									**3 741,94**
		ФОТ									2 452,83
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					2 747,17
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 594,34
		Всего по позиции							**87 959,19**		**8 083,45**
50	**ФСБЦ-05.2.02.22-0009**	**Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм**	**м2**	**9,3738**	**1**	**9,3738**	**285,77**	**2,91**	**831,59**		**7 795,16**
		Всего по позиции									**7 795,16**
51	**ГЭСН07-05-016-04**	**Устройство металлических ограждений: без поручней**	**100 м**	**0,126**	**1**	**0,126**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,229					2 055,26
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5		5,229			393,05		2 055,26
	2	ЭМ									220,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,32634					129,05
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38		0,04788	37,32	1,63	60,83		2,91
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,04788			357,05		17,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21		0,27846			680,31		189,44
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21		0,27846			402,05		111,95
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8		0,7308			38,33		28,01
	4	М									489,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,0126	35,71	1,07	38,21		0,48
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,00252	148 198,02	0,92	136 342,18		343,58
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,15		0,0189	4 800,85	1,6	7 681,36		145,18
П,Н	*07.2.05.01*	*Ограждения лестничных проемов*	*м*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**2 893,11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 184,31
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116					2 533,80
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					1 747,45
		Всего по позиции							**56 945,71**		**7 175,16**
52	**ФСБЦ-23.5.02.02-0002**	**Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм**	**м**	**37,2**	**1**	**37,2**	**125,25**	**0,95**	**118,99**		**4 426,43**
		Всего по позиции									**4 426,43**
53	**ГЭСН13-03-002-03**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059**	**100 м2**	**0,0488**	**1**	**0,0488**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,260104					115,50
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,33		0,260104			444,06		115,50
	2	ЭМ									1,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001464					0,62
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,000488	6,62	1,57	10,39		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,000488			1 688,65		0,82
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,000488			462,06		0,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,000976			680,31		0,66
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,000976			402,05		0,39
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,054656	4,52	1,41	6,37		0,35
	4	М									198,34
	14.4.01.19-0003	Грунтовка ХС-059	т	0,016		0,0007808	133 473,47	1,38	184 193,39		143,82
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,007		0,0003416	98 526,45	1,62	159 612,85		54,52
		Итого прямые затраты									**316,30**
		ФОТ									116,12
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					109,15
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					59,22
		Всего по позиции							**9 931,76**		**484,67**
54	**ГЭСН13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2**	**0,0488**	**1**	**0,0488**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,103944					39,45
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		0,103944			379,55		39,45
	2	ЭМ									1,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,000976					0,43
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,000488	6,62	1,57	10,39		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,000488			1 688,65		0,82
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,000488			462,06		0,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000488			680,31		0,33
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,000488			402,05		0,20
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,03172	4,52	1,41	6,37		0,20
	4	М									53,28
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009		0,0004392	80 322,25	1,32	106 025,37		46,57
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,06832	60,60	1,62	98,17		6,71
		Итого прямые затраты									**94,52**
		ФОТ									39,88
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					37,49
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					20,34
		Всего по позиции							**3 121,93**		**152,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итоги по разделу 5 Пандус 5*1,2*0,6 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									48 063,01
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									7 660,55
		Эксплуатация машин									644,14
		Оплата труда машинистов (Отм)									385,74
		Материалы									39 372,58
		Строительные работы									62 188,92
		в том числе:									
		оплата труда									7 660,55
		эксплуатация машин и механизмов									644,14
		оплата труда машинистов (Отм)									385,74
		материалы									39 372,58
		накладные расходы									8 776,10
		сметная прибыль									5 349,81
		Всего ФОТ (справочно)									8 046,29
		Всего накладные расходы (справочно)									8 776,10
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 349,81
		Всего по разделу 5 Пандус 5*1,2*0,6									**62 188,92**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				21,094748					
		Затраты труда машинистов				0,964763					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 275 087,14
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									355 969,32
		Эксплуатация машин									4 141,13
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 308,57
		Материалы									902 908,51
		Перевозка									7 759,61
		Строительные работы									1 864 863,64
		Строительные работы									1 857 104,03
		в том числе:									
		оплата труда									355 969,32
		эксплуатация машин и механизмов									4 141,13
		оплата труда машинистов (Отм)									4 308,57
		материалы									902 908,51
		накладные расходы									379 495,47
		сметная прибыль									210 281,03
		Перевозка									7 759,61
		Всего ФОТ (справочно)									360 277,89
		Всего накладные расходы (справочно)									379 495,47
		Всего сметная прибыль (справочно)									210 281,03
		НДС 22%									410 270,00
		ВСЕГО по смете									**2 275 133,64**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1005,6360976					
		Затраты труда машинистов				11,3332798					